NOTAS:

1 – AS ÁRVORES FORAM CLASSIFICADAS EM SUAS DIMENSÕES DA SEGUINTE FORMA;
_.PP – ÁRVORES DE PEQUENO PORTE – ø DO CAULE ATÉ 0,20m
_.MP – ÁRVORES DE MÉDIO PORTE – ø DO CAULE DE 0,21m ATÉ 0,40m
_.GP – ÁRVORES DE GRANDE PORTE – ø DO CAULE ACIMA DE 0,41m

2 – 1 UNIDADE DRAW=1 METRO
3 – AS COTAS INDICADAS NAS GUIAS SÃO DO TOPO DA GUIA, PARA COTA DA SARJETA SUBTRAIR 0,15m
4 – CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA CARMEN CÉLIA MOSCHIN FURLANETO, LARGURA DE 1 METRO, COMPRIMENTO DE 210,7 METROS. ÁREA = 210,75M²
5 – CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA JOSÉ SOLDERA, LARGURA DE 2 METROS, COMPRIMENTO DE 98,5 METROS, VER DETALHE 1. ÁREA = 217,75M².
6 – PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS – ÁREA = 43,55M².
7 – ALTURA DO PV ACRESCIDA EM 0,40M ACIMA DO NÍVEL DO SOLO.

NORTE MAGNÉTICO

L E G E N D A:

GUIAS E SARJETAS	ALAMBRADO	BOCA DE LOBO COM GRELHA	ÁRVORES
ALINHAMENTO PREDIAL	ESGOTO PROJEÇÃO DE REDES SUBTERRÂNEAS	BOCA DE LOBO DE GAVETA	POÇO DE VISITA
ALINHAMENTO DE DIVISA	ESTAÇÃO DE LEVANTAMENTO	CAIXA DE ALVENARIA	TESTA E ALA
PROJEÇÃO DO ALINHAM. DE DIVISA	PONTO DE NÍVEL	EDIFICAÇÃO EXISTENTE	CURVA DE NÍVEL
CERCA	VERTICE DE DIVISA	SENTIDO DE ESCOAMENTO	TALUDE
POSTE (CONCRETO) AT – ALTA TENSÃO; BT – BAIXA TENSÃO; TEL – TELEFONE; TRANSF – TRANSFORMADOR	REDE EM TUBO DE CONCRETO	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS	

EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO A EXECUTAR=571,50m
ÁREA A SER CALÇADA = 428,50m2

DETALHE 1
S/C

PLANTA
ESCALA 1:750

SERVIÇO: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREA SITUADA NA ÁPA PRIMEIRO DE MAIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
SERTÃOZINHO–SP

CLIENTE: SAEMAS – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO

LEVANT.: PEDRO
DESENHO: PATRICIA
ESCALA: 1:750
DATA: ---
FOLHA: ÚNICA
REVISÃO: 0

RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PATRICIA DA SILVA MIGUEL – ARQUITETA URBANISTA
CAU: A76117-6 – RRT