



Ribeirão Preto, 19 de novembro de 2025

ENG Consultoria e Projetos

A/C: PEDRO IVO

REF.: Proposta Nr.: RPO501- 1911/25

Conforme solicitação de V. Sa, apresentamos proposta para fornecimento de Tubos de e Galerias Celulares, posto obra concreto **Sertãozinho /SP** conforme segue:

Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Vlr.Total	Frete
CANAL U 2,20 x 4,50 X 2,20 m TB 45	Unid.	10	3.560,00	35.600,00	CIF

CONDIÇÕES GERAIS:

Extremidades acabadas

Espessura de parede: 22 cm

Comprimento: 1,0 m

Concreto: Fck 35 Mpa

ENTREGA:

Início em 30 dias após confirmação

Pagamento: faturado 28 dias após cadastro

Validade da proposta: 15 dias

CONTROLE DE QUALIDADE:

Todos os materiais atendem às especificações técnicas da NBR8890/2008 e NBR 15396/2006 e são ensaiadas em nosso laboratório que está equipado com:

- Prensa hidráulica para 60 toneladas, para realização de ensaios de compressão diametral.
- Estufas e balanças de precisão, para realização do ensaio de absorção do concreto e teor de umidade dos agregados.
- Conjuntos de peneiras vibratórias para determinação da curva granulométrica dos agregados.
- Prensa hidráulica para rompimento de corpos de prova, para determinação da resistência à compressão do concreto (Fck).
- Selo de qualidade ABCP para tubos de concreto concedido à SANEN Saneamento e Engenharia S/A.
- Tubo de concreto para Águas Pluviais com certificado.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- Solicitamos o cronograma de fornecimento para planejamento da produção e entrega.

Agradecemos sua consulta e colocamos a sua disposição nossos profissionais e o telefone 0800-7033013, para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ALEX OLIVEIRA

Fone: (16)2101-5536 / 99185.5270